

예산 시공비용 가견적서

광교 자연앤자이2단지 · 38평 D타입

고객님
작성일: 2026. 09. 18.

광교 자연앤자이2단지 · 38평 D타입

38평 전체 리모델링

욕실 2개소 올철거 · 주방 · 마루 · 필름 전체 시공 기준

안녕하세요, 고객님. 반셀프 인테리어 대행 서비스 소유홈입니다.

상담에서 말씀해 주신 내용을 바탕으로 전달해 주신 평면도 · 건축도면 · 내부 사진과 시공 범위를 바탕으로 광교 자연앤자이2단지(38평 D타입)의 전체 리모델링 가견적서를 준비했습니다. 예산 시공 비용과 셀인대행 진행 방식을 담았습니다. 본 견적은 유사 시공 사례를 토대로 한 참고안이며, 현장 확인과 실측 후 세부 내용이 확정됩니다. 검토하시고 편하게 문의 주시기 바랍니다.

문서 구성 — 01 예산 시공비용 (가견적) · 02 셀인대행 안내

시공비 합계	감리비 (10%)	총 예산 비용
51,880,000원	5,188,000원	57,068,000원

* 가구는 주방 구조 확정 시 변동 가능 · 타일 · 도기 자재비는 선택 자재에 따라 증감 · 마루 시공 평수는 실측 후 확정

01 예산 시공비용 (가견적)

2026. 09. 18. 기준

품목 · 세부내역	수량	금액(원)
보양 · 동의서		
입주민 동의서	1식	120,000
승강기 보양	1식	140,000
로비 · 세대 동선 보양	1식	90,000
	소계	350,000
전기		
시공비	일식	3,000,000
자재비	일식	1,200,000
* 전기 시공비 · 자재비는 평수 대비 전체 공사에 기반한 데이터로 산출되었으며, 실제 시공 내용에 따라 변동됩니다.		
	소계	4,200,000
목공		
전체 몰딩 · 실링팬 보강 · 우물천장 2개소 조명형 무몰딩 시공 · 아트월 반매립(도배 시공 기준) · 12mm 문선 리폼 6개소 · 드레스룸 철거 마감자리 리폼 · 터닝도어 교체 문틀 · 기타		
인건비 (9품 × 300,000원)	9품	2,700,000
자재비	1식	1,800,000
터닝도어 납품	1식	300,000
	소계	4,800,000
필름		
전체 창호 · 문 · 문틀 · 문선 · 현관문 등 필요 부위 필름 시공	일식	4,600,000
	소계	4,600,000

품목 · 세부내역	수량	금액(원)
도배		
LX 디아망 전체 (천장 포함)	전체	4,900,000
	소계	4,900,000
마루 (바닥재)		
구정마루 마블러스 리브 · 3전 걸레받이 (133,000원 × 35평)	35평	4,655,000
* 시공 평수는 실측 후 최종 확정		
	소계	4,655,000
철거 · 설비		
가스 철거	1식	50,000
전체 몰딩 철거	1식	300,000
전체 조명 철거	1식	100,000
욕실 2개소 올철거 및 1차 액체방수 (850,000원 × 2개소)	2개소	1,700,000
욕실 2차 아쿠아디펜스 도막방수	1식	200,000
난방배관 연결 (150,000원 × 2개소)	2개소	300,000
싱크대 철거	1식	300,000
신발장 철거	1식	100,000
중문 철거	1식	80,000
주방 바닥타일 철거 (80,000원 × 8평)	8평	640,000
현관타일 · 디딤석 철거	1식	250,000
문선 · 도어 다리 철거 (20,000원 × 6개소)	6개소	120,000
아트월 철거	1식	300,000
드레스룸 · 가벽 철거	1식	200,000
철거 자리 미장	1식	50,000
터닝도어 철거	1식	80,000
보조주방 철거	1식	100,000
작은방 불박이장 철거	1식	100,000
안방 불박이장 철거	1식	200,000
화장대 철거	1식	80,000
마루 철거 (23,000원 × 25평)	25평	575,000
* 현재 전체 마이너스 몰딩 상태로, 몰딩 철거 범위는 현장 확인 후 확정		
	소계	5,825,000

품목 · 세부내역	수량	금액(원)
타일·도기		
욕실 2개소 올칠거 후 600각 시공 · 젤다이 연장 · 후궁변기 시공 · 현관 1200×600각 · 주방벽 800각 · 베란다 · 세탁실 600각		
시공비	일식	5,400,000
타일·도기 자재	일식	4,900,000
양중비	1식	350,000
* 선택하신 자재에 따라 자재비 증감		
소계		10,650,000
가구		
주방 상하부장 · 냉장고장 · 아일랜드 · 신발장 · 벤치장 · 드레스룸 붙박이장 · 시스템선반 / 인조대리석 캄뽀르페 860 · 폭포수전 · 하이드후드 · 한솔 PET 도어		
가구 일식	일식	10,500,000
* 주방 구조(대면형 11자 아일랜드 3m×1m, 후드일체형 인덕션 30A 등) 확정 시 변동 가능		
소계		10,500,000
중문		
3연동 중문	1식	800,000
* 슬라이딩 중문 선택 시 금액 변동 가능		
소계		800,000
폐기물		
폐기물 처리	1식	600,000
소계		600,000
시공비 합계		51,880,000원
감리비 (10%) — 최종 시공비 확정 후 10% 별도 청구		+ 5,188,000원
총 예상 비용		57,068,000원

안내 사항

- 욕실 2개소는 올칠거 시공 기준이며, 1차 액체방수와 2차 아쿠아디펜스 도막방수가 포함되어 있습니다.
- 도배는 LX 디아망(천장 포함), 마루는 구정마루 마블러스 리브 · 3천 겔레받이 기준이며, 마루 시공 평수는 실측 후 최종 확정됩니다.
- 문틀 · 문은 기존 도어와 틀을 살려 12mm 문선 리폼 및 필름 시공 기준이며, 손잡이 · 경첩 교체 부속자재는 현장 확인 후 반영됩니다.
- 현재 집 전체 마이너스 몰딩 상태로, 몰딩 철거 · 시공 범위는 현장 확인 후 확정됩니다.
- 전기 시공비 및 자재비는 평수 대비 전체 공사에 기반한 데이터로 산출되었으며, 실제 시공 내용에 따라 변동됩니다.
- 타일 · 도기 자재비는 선택하신 자재에 따라 증감될 수 있습니다.
- 가구는 주방 구조(대면형 11자 아일랜드 3m×1m, 후드일체형 인덕션 30A 등) 확정 시 변동폭이 커, 본 금액은 예상금액으로 산정되었습니다. 인덕션 · 가전은 고객님의 별도 준비 항목입니다.
- 도어락 · 입주청소는 본 견적에 포함되어 있지 않으며, 퇴거 후 집 상태 확인 시 단열 · 철거 범위가 추가될 수 있습니다.
- 전달 드리는 예상 금액은 유사 시공 사례를 토대로 작성된 금액입니다.
- 동일 면적의 동일한 시공 내용이라 할지라도 업체별로 견적이 다르며, 현장 상황에 따라 다릅니다.
- 시공비용은 현장 확인 및 실측 후 시공업체에서 최종 결정합니다.
- 감리비는 최종 확정 시공비의 10%입니다.
- 본 예상비용은 2026. 09. 18. 기준으로 작성되었습니다.

02 소유홈 셀인대행 안내

소유홈은 인테리어 시공을 직접 수행하는 업체가 아닌, 고객과 시공업체 사이에서 공사를 관리하는 반셀프 인테리어 대행 서비스입니다. 각 공정의 시공은 시공업체가 담당하고, 소유홈은 계획 · 일정 관리 · 시공 조율 · 체크 역할을 수행합니다. 공사는 고객님과 시공업체 간 직접 계약으로 진행되며, 시공 비용도 고객님이 시공업체에 직접 결제하는 방식입니다.

소유홈 공정 관리 및 컨설팅	고객 시공 계약 당사자	시공업체 실제 시공 수행
---------------------------	------------------------	-------------------------

셀인대행 범위

디자인 및 마감재 컨설팅 디자인 방향 제안 · 마감재 가이드 · 예산 우선순위 설정	공정 및 시공업체 관리 일정 수립 · 업체 섭외와 조율 · 돌발 사항 대응
시공 내용 정리 및 전달 요청사항 정리 · 작업지시 문서화 · 업체 전달과 확인	현장 관리 및 검수 공정 진행 확인 · 오류/누락 체크 · 수정 요청
비용 및 공사 범위 검토 업체 견적 적정성 검토 · 불필요한 공사 방지	자재 발주 및 일정 관리 주문 시점 안내 · 자재 선택 지원 · 발주 누락 체크

비용 구조 및 결제

시공비 - 고객 → 시공업체 직접 지급 - 공정 완료 후 지급 원칙 - 계약금 / 중도금 / 잔금 형태 (업체별 상이)	셀인대행비 (컨설팅 & 감리) - 최종 시공비의 10% - 최저 비용 3,000,000원 - 전체 공사 완료 후 소유홈에 지급
---	---

가견적은 확정 금액이 아닌 예상 금액이며, 최종 시공비는 실제 시공 내용 기준으로 확정됩니다. 소유홈은 공사비를 수령하지 않으며, 금전 거래에는 관여하지 않습니다.

진행 프로세스

1 상담/계약 일정 · 예산 · 방향 확인 후 셀인대행 계약 체결	2 시공계획 범위 · 일정 확정, 업체 섭외 및 계약 입금	3 세부내용 확정 세부 내용 확정, 마감재 자재미팅 진행	4 공사진행 공정 관리, 공정별 완료 확인 후 결제 안내	5 마감 마감 점검, 비용 정산 및 대행비 지급
--	--	---	---	--

주요 안내 사항

- 시공 진행 상황은 카카오톡 단체방을 통해 주 1회 이상 공유합니다. 문의 · 요청사항은 톡방에 남겨 주시기 바랍니다.
- 공동현관 · 세대 현관 비밀번호는 시공업체 출입을 위해 사전 공유가 필요합니다.
- 일부 공정을 별도로 진행하시는 경우(가전 · IoT 등) 반드시 사전 협의가 필요하며, 별도 진행 공정은 소유홈 관리 범위에 포함되지 않습니다.
- A/S는 각 시공업체 기준(통상 6개월~1년)에 따라 진행되며, 공사 완료 후에는 고객님께서 해당 업체에 직접 요청하시기 됩니다.
- 세금계산서 / 현금영수증 발행 여부는 업체별로 상이합니다.

소유홈 셀프인테리어

T. 010-2216-1603 · 010-9662-1022 | E. soyouhome20@naver.com
Instagram @soyou_home | Blog blog.naver.com/soyouhome20